

某学校建设工程技术经济指标分析（18）

工程总概况特征				
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度）			
总建筑面积(m ²)	100954.35	地下总面积(m ²)	18533.16	
地上总建筑面积(m ²)	82421.19	总高度(m)	22.8~50.6	
基础类型	预制混凝土管桩(500)	结构类型	框架剪力墙结构	
土方工程	土方采用机械开挖，人工辅助；一，二类土；土方运距18km。		砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙材料名称及规格	真石漆、涂料、块料		墙体厚度(mm)	240、200、100
内墙面材料名称及规格	抹灰、涂料、块料、吸音板		地面材料名称及规格	块料、卷材PVC地板、实木地板、金刚砂、石材
屋面材料名称及规格:	涂膜防水、细石混凝土		天棚材料名称及规格	抹灰、涂料、吊顶
其他说明	包括建筑，装饰和安装部分，安装部分含强电，弱电，暖通，给排水，消防水，消防电，气体灭火，抗震支架，防雷等。			
地下室工程概况特征				
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度）			
建筑面积(m ²)	15021.65	层高(m)	4.05、4.55	
基础类型	预制混凝土管桩（桩径500mm，平均桩长23m）		层数	1
土方工程	土方采用机械开挖，人工辅助；一，二类土；土方运距18km。		砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
天棚材料名称及规格	涂料		墙体厚度(mm)	240、200
内墙面材料名称及规格	涂料、抹灰		地面材料名称及规格	自流平、细石混凝土、块料、水泥砂浆
其他说明	包括建筑，装饰和安装部分，安装部分含强电，弱电，暖通，通风，给排水，消防水，消防电，气体灭火，抗震支架，防雷等。			
教育文化传播中心工程概况特征				
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度）			
建筑面积(m ²)	18408.54	总高度(m)	36.4	
层高	首层4.5m、其它层3.8m		层数	9
结构类型	框架结构		砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	涂料、装饰板、块料		地面材料名称及规格	块料、卷材PVC地板、实木地板、金刚砂

屋面材料名称及规格:	涂膜防水、细石混凝土	天棚材料名称及规格	涂料、吊顶
其他说明	包括建筑, 装饰和安装部分, 安装部分含强电, 弱电, 暖通, 给排水, 消防水, 消防电, 气体灭火, 抗震支架, 防雷等。		
食堂宿舍楼工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业(包括建筑, 安装工程)	(人工, 材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度)	
建筑面积(m ²)	19668.26	总高度(m)	50.6
层高	首、二层4.8m、其它层3.6m	层数	12
基础类型	预制混凝土管桩(桩径500mm, 平均桩长27m)	结构类型	框架剪力墙结构
土方工程	土方采用机械开挖, 人工辅助; 一, 二类土; 土方运距18km。	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙厚度(mm)	200/100	内墙厚度(mm)	100/200/250
外墙材料名称及规格	块料、饰面板	内墙面材料名称及规格	涂料、块料
天棚材料名称及规格	吊顶、涂料	地面材料名称及规格	隔音砂浆、块料、金刚砂
其他说明	包括建筑, 装饰和安装部分, 安装部分含强电, 弱电, 暖通, 给排水, 消防水, 消防电, 气体灭火, 抗震支架, 防雷等。		
小学部教学楼工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业(包括建筑, 安装工程)	(人工, 材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度)	
建筑面积(m ²)	8058.64	总高度(m)	25
层高	首层4.5m、其它层3.8m	层数	6
结构类型	框架结构	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙厚度(mm)	200	内墙厚度(mm)	200
外墙材料名称及规格	块料	内墙面材料名称及规格	块料、抹灰、隔音砂浆
天棚材料名称及规格	吊顶、涂料	地面材料名称及规格	块料、卷材PVC地板、金刚砂
其他说明	包括建筑, 装饰和安装部分, 安装部分含强电, 弱电, 暖通, 给排水, 消防水, 消防电, 气体灭火, 抗震支架, 防雷等。		
中学部教学楼工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业(包括建筑, 安装工程)	(人工, 材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度)	
建筑面积(m ²)	19589.08	总高度(m)	25
层高	首层4.5m、其它层3.8m	层数	6
结构类型	框架结构	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块

外墙厚度 (mm)	200	内墙厚度 (mm)	200/100
外墙材料名称及规格	块料	内墙面材料名称及规格	块料、抹灰
天棚材料名称及规格	吊顶、涂料	地面材料名称及规格	块料、卷材PVC地板、金刚砂、隔音砂浆、实木地板
其他说明	包括建筑, 装饰和安装部分, 安装部分含强电, 弱电, 暖通, 给排水, 消防水, 消防电, 气体灭火, 抗震支架, 防雷等。		

体育馆工程概况特征

专业工程概况:	建筑专业 (包括建筑, 安装工程)		(人工, 材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度)
建筑面积 (m ²)	9354.59 (地下室: 3511.51)	总高度 (m)	22.8
层高	地下9.1m, 地上11.5m (均有夹层)	层数	地下1层, 地上2层
基础类型	预制混凝土管桩 (桩径500mm, 平均桩长23m)	结构类型	框架剪力墙结构
土方工程	土方采用机械开挖, 人工辅助; 一, 二类土; 土方运距18km。	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙厚度 (mm)	200	内墙厚度 (mm)	200/100
外墙材料名称及规格	块料、石漆	内墙面材料名称及规格	块料、涂料、装饰板
天棚材料名称及规格	吊顶、涂料	地面材料名称及规格	块料、自流平、木地板
游泳池面积 (m ²)	944.9	游泳池水深	1m~1.7m
其他说明	包括建筑, 装饰和安装部分, 安装部分含强电, 弱电, 暖通, 给排水, 消防水, 消防电, 气体灭火, 抗震支架, 防雷等。		

小学部教学楼B栋工程概况特征

专业工程概况:	建筑专业 (包括建筑, 安装工程)		(人工, 材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年第二季度)
建筑面积 (m ²)	9271.78	总高度 (m)	25
层高	首层4.5m、其它层3.8m	层数	6
基础类型	预制混凝土管桩 (桩径500mm, 平均桩长23m)	土方工程	土方采用机械开挖, 人工辅助; 一, 二类土; 土方运距18km
结构类型	框架结构	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙厚度 (mm)	200	内墙厚度 (mm)	200
外墙材料名称及规格	块料	内墙面材料名称及规格	块料、抹灰
天棚材料名称及规格	吊顶、涂料	地面材料名称及规格	块料、卷材PVC地板、隔音砂浆
其他说明	包括建筑, 装饰和安装部分, 安装部分含强电, 弱电, 暖通, 给排水, 消防水, 消防电, 气体灭火, 抗震支架, 防雷等。		

造价组成

项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	(元/㎡)
	某学校建设工程	482038238.9	100.00%	378433125.09	78.51%	57552523.55	11.94%	6251267.77	1.30%	0.00	0.00%	39801322.49	8.26%	4774.81
1	地下室工程	121940984.09	25.30%	98966336.73	81.16%	11219608.17	9.20%	1686517.58	1.38%	0.00	0.00%	10068521.61	8.26%	8117.68
1.1	地下室桩基础工程	12125117.88	2.52%	10597231.29	87.40%	396809.96	3.27%	129920.11	1.07%	0.00	0.00%	1001156.52	8.26%	807.18
1.2	地下室大型土方及基坑支护工程	39429561.01	8.18%	32053908.96	81.29%	3213773.61	8.15%	906226.61	2.30%	0.00	0.00%	3255651.83	8.26%	2624.85
1.3	地下室建筑装饰工程	58389047.49	12.11%	46811663.99	80.17%	6302840.02	10.79%	453429.47	0.78%	0.00	0.00%	4821114.01	8.26%	3886.99
1.4	地下车库暖通工程	1379160.62	0.29%	1042787.15	75.61%	194484.92	14.10%	28012.9	2.03%	0.00	0.00%	113875.65	8.26%	91.81
1.5	地下室电气工程	2788454.01	0.58%	2284403.83	81.92%	238629.76	8.56%	35181.1	1.26%	0.00	0.00%	230239.32	8.26%	185.63
1.6	地下室弱电工程	157555.5	0.03%	117384.84	74.50%	23728.49	15.06%	3433	2.18%	0.00	0.00%	13009.17	8.26%	10.49
1.7	地下室消防水工程	3183920.02	0.66%	2509319.83	78.81%	356290.39	11.19%	55417.32	1.74%	0.00	0.00%	262892.48	8.26%	211.96
1.8	地下室消防电工程	508277.29	0.11%	381469.62	75.05%	74096.82	14.58%	10743	2.11%	0.00	0.00%	41967.85	8.26%	33.84
1.9	地下室给排水工程	813785.91	0.17%	633067.38	77.79%	98394.44	12.09%	15130.76	1.86%	0.00	0.00%	67193.33	8.26%	54.17
1.10	地下室防雷工程	167361.44	0.03%	107036.9	63.96%	40097.58	23.96%	6408.13	3.83%	0.00	0.00%	13818.83	8.26%	11.14
1.11	地下室抗震支架--电气部分	15659.47	0.00%	12649.11	80.78%	1490.72	9.52%	226.66	1.45%	0.00	0.00%	1292.98	8.26%	1.04
1.12	地下室抗震支架--消防水、给排水	198194.65	0.04%	151275.03	76.33%	26522.33	13.38%	4032.59	2.03%	0.00	0.00%	16364.7	8.26%	13.19
1.13	地下室抗震支架--智能化	32820.55	0.01%	27387.42	83.45%	2128.21	6.48%	594.97	1.81%	0.00	0.00%	2709.95	8.26%	2.18
1.14	人防给排水工程	262665.08	0.05%	210279.71	80.06%	26747.9	10.18%	3949.53	1.50%	0.00	0.00%	21687.94	8.26%	17.49
1.15	人防电气工程	1243112.44	0.26%	1018989.84	81.97%	105318.95	8.47%	16161.34	1.30%	0.00	0.00%	102642.31	8.26%	82.75
1.16	人防通风工程	1246290.73	0.26%	1007481.83	80.84%	118254.07	9.49%	17650.09	1.42%	0.00	0.00%	102904.74	8.26%	82.97
2	教育文化传播中心	45401471.39	9.42%	34086108.16	75.08%	7048127.84	15.52%	518490.03	1.14%	0.00	0.00%	3748745.36	8.26%	2466.33
2.1	教育文化传播中心土建装饰工程	36758103.22	7.63%	27029114.02	73.53%	6342556.51	17.25%	351359.95	0.96%	0.00	0.00%	3035072.74	8.26%	1996.8
2.2	教育文化传播中心暖通工程	1786155.91	0.37%	1502506.17	84.12%	110369.55	6.18%	25799.43	1.44%	0.00	0.00%	147480.76	8.26%	97.03
2.3	教育文化传播中心电气工程	2741933.22	0.57%	2278645.82	83.10%	191863.11	7.00%	45026.13	1.64%	0.00	0.00%	226398.16	8.26%	148.95
2.4	教育文化传播中心弱电工程	438725.17	0.09%	343159.08	78.22%	48069.19	10.96%	11271.89	2.57%	0.00	0.00%	36225.01	8.26%	23.83
2.5	教育文化传播中心消防水工程	1686263.64	0.35%	1336941.8	79.28%	170446.94	10.11%	39642.12	2.35%	0.00	0.00%	139232.78	8.26%	91.6
2.6	教育文化传播中心消防电工程	664708.85	0.14%	521855.25	78.51%	71375.58	10.74%	16593.8	2.50%	0.00	0.00%	54884.22	8.26%	36.11

2.7	教育文化传播中心给排水工程	496452.27	0.10%	392047.62	78.97%	51516.21	10.38%	11896.97	2.40%	0.00	0.00%	40991.47	8.26%	26.97
2.8	教育文化传播中心防雷工程	48713.16	0.01%	35010.38	71.87%	7565.54	15.53%	2115.05	4.34%	0.00	0.00%	4022.19	8.26%	2.65
2.9	教育文化传播中心电梯工程	544321.01	0.11%	448851.8	82.46%	39731.24	7.30%	10794.03	1.98%	0.00	0.00%	44943.94	8.26%	29.57
2.10	教育文化传播中心气体灭火工程	87649.63	0.02%	76700.56	87.51%	2979.46	3.40%	732.48	0.84%	0.00	0.00%	7237.13	8.26%	4.76
2.11	教育文化传播中心抗震支架—电气部分	1658.73	0.00%	1392.1	83.93%	101.34	6.11%	28.33	1.71%	0.00	0.00%	136.96	8.26%	0.09
2.12	教育文化传播中心抗震支架—消防水、给排水	120917.77	0.03%	98225.52	81.23%	9931.67	8.21%	2776.54	2.30%	0.00	0.00%	9984.04	8.26%	6.57
2.13	教育文化传播中心抗震支架—智能化	25868.81	0.01%	21658.04	83.72%	1621.5	6.27%	453.31	1.75%	0.00	0.00%	2135.96	8.26%	1.41
3	食堂宿舍楼	82209589.1	17.05%	62386422.69	75.89%	11911597.63	14.49%	1123621.05	1.37%	0.00	0.00%	6787947.73	8.26%	4179.81
3.1	食堂宿舍楼桩基础工程	3172665.39	0.66%	2794645.21	88.09%	84810.87	2.67%	31246.11	0.98%	0.00	0.00%	261963.2	8.26%	161.31
3.2	食堂宿舍楼土建装饰工程	58709676.33	12.18%	43100977.74	73.41%	10068355.9	17.15%	692754.74	1.18%	0.00	0.00%	4847587.95	8.26%	2985.00
3.3	食堂宿舍楼暖通工程	4536060.02	0.94%	3714689.74	81.89%	364401.63	8.03%	82431.58	1.82%	0.00	0.00%	374537.07	8.26%	230.63
3.4	食堂宿舍楼电气工程	4802744.93	1.00%	3956375.94	82.38%	365952.89	7.62%	83859.18	1.75%	0.00	0.00%	396556.92	8.26%	244.19
3.5	食堂宿舍楼弱电工程	552438.96	0.11%	428612.04	77.59%	63619.74	11.52%	14592.95	2.64%	0.00	0.00%	45614.23	8.26%	28.09
3.6	食堂宿舍楼消防水工程	2883464.22	0.60%	2286860.04	79.31%	293793.14	10.19%	64726.84	2.24%	0.00	0.00%	238084.2	8.26%	146.6
3.7	食堂宿舍楼消防电工程	667438.35	0.14%	515574.29	77.25%	79463.55	11.91%	17290.92	2.59%	0.00	0.00%	55109.59	8.26%	33.93
3.8	食堂宿舍楼给排水工程	4997630.61	1.04%	4053827.82	81.11%	436203.8	8.73%	94950.59	1.90%	0.00	0.00%	412648.4	8.26%	254.1
3.9	食堂宿舍楼防雷工程	115772.89	0.02%	82757.34	71.48%	18803.56	16.24%	4652.76	4.02%	0.00	0.00%	9559.23	8.26%	5.89
3.10	食堂宿舍楼电梯工程	1513628.19	0.31%	1233453.16	81.49%	122038.22	8.06%	33158.34	2.19%	0.00	0.00%	124978.47	8.26%	76.96
3.11	食堂宿舍楼气体灭火工程	54500	0.01%	50000	91.74%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	4500	8.26%	2.77
3.12	食堂宿舍楼抗震支架—电气部分	7684.86	0.00%	6445.17	83.87%	472.94	6.15%	132.22	1.72%	0.00	0.00%	634.53	8.26%	0.39
3.13	食堂宿舍楼抗震支架—暖通部分	51940.67	0.01%	44107.52	84.92%	2770.06	5.33%	774.41	1.49%	0.00	0.00%	4288.68	8.26%	2.64
3.14	食堂宿舍楼抗震支架—消防水、给排水	96865.46	0.02%	78795.92	81.35%	7871.02	8.13%	2200.45	2.27%	0.00	0.00%	7998.07	8.26%	4.92
3.15	食堂宿舍楼抗震支架—智能化	47078.22	0.01%	39300.76	83.48%	3040.31	6.46%	849.96	1.81%	0.00	0.00%	3887.19	8.26%	2.39
4	小学部教学楼	19951631	4.14%	14715803.52	73.76%	3341219.17	16.75%	247225.95	1.24%	0.00	0.00%	1647382.36	8.26%	2475.81
4.1	小学部教学楼土建装饰工程	17607988.19	3.65%	12815194.75	72.78%	3140368.45	17.83%	198554.41	1.13%	0.00	0.00%	1453870.58	8.26%	2184.98

4.2	小学部教学楼暖通工程	46372.83	0.01%	38049.9	82.05%	3606.34	7.78%	887.64	1.91%	0.00	0.00%	3828.95	8.26%	5.75
4.3	小学部教学楼电气工程	902570.18	0.19%	735489.63	81.49%	74663.93	8.27%	17892.48	1.98%	0.00	0.00%	74524.14	8.26%	112
4.4	小学部教学楼弱电工程	225626.73	0.05%	175583.76	77.82%	25333.79	11.23%	6079.45	2.69%	0.00	0.00%	18629.73	8.26%	28
4.5	小学部教学楼消防水工程	316768.95	0.07%	264157.03	83.39%	21365.95	6.74%	5090.74	1.61%	0.00	0.00%	26155.23	8.26%	39.31
4.6	小学部教学楼消防电工程	90035.49	0.02%	70285.88	78.06%	9940.35	11.04%	2375.14	2.64%	0.00	0.00%	7434.12	8.26%	11.17
4.7	小学部教学楼给排水工程	419135.32	0.09%	333001.47	79.45%	41703.31	9.95%	9823.04	2.34%	0.00	0.00%	34607.5	8.26%	52.01
4.8	小学部教学楼防雷工程	28333.6	0.01%	19903.02	70.25%	4873.07	17.20%	1218.04	4.30%	0.00	0.00%	2339.47	8.26%	3.52
4.9	小学部教学楼电梯工程	251487.62	0.05%	211845.78	84.24%	14837.3	5.90%	4039.51	1.61%	0.00	0.00%	20765.03	8.26%	31.21
4.10	小学部教学楼抗震支架--暖通部分	9577.09	0.00%	8094.72	84.52%	540.5	5.64%	151.1	1.58%	0.00	0.00%	790.77	8.26%	1.19
4.11	小学部教学楼抗震支架--消防水、给排水	26226.12	0.01%	21294.24	81.19%	2162	8.24%	604.42	2.30%	0.00	0.00%	2165.46	8.26%	3.25
4.12	小学部教学楼抗震支架--智能化	27508.88	0.01%	22903.34	83.26%	1824.18	6.63%	509.98	1.85%	0.00	0.00%	2271.38	8.26%	3.41
5	中学部教学楼	59024223.13	12.24%	43985421.24	74.52%	9448361.21	16.01%	716880.98	1.21%	0.00	0.00%	4873559.7	8.26%	3013.12
5.1	中学部教学楼土建装饰工程	50381698.55	10.45%	36955080.28	73.35%	8723530.64	17.31%	543130.87	1.08%	0.00	0.00%	4159956.76	8.26%	2571.93
5.2	中学部教学楼暖通工程	820781.6	0.17%	692441.55	84.36%	48782.7	5.94%	11786.39	1.44%	0.00	0.00%	67770.96	8.26%	41.9
5.3	中学部教学楼电气工程	3255751.33	0.68%	2725542.78	83.71%	210827.04	6.48%	50558.01	1.55%	0.00	0.00%	268823.5	8.26%	166.2
5.4	中学部教学楼弱电工程	744535.57	0.15%	585389.41	78.62%	78764.35	10.58%	18906.4	2.54%	0.00	0.00%	61475.41	8.26%	38.01
5.5	中学部教学楼消防水工程	2415674.69	0.50%	1915136.96	79.28%	243326.74	10.07%	57751.61	2.39%	0.00	0.00%	199459.38	8.26%	123.32
5.6	中学部教学楼消防电工程	280428.64	0.06%	219413.32	78.24%	30569.84	10.90%	7290.82	2.60%	0.00	0.00%	23154.66	8.26%	14.32
5.7	中学部教学楼给排水工程	814130.48	0.17%	645059.72	79.23%	82431.95	10.13%	19417.03	2.39%	0.00	0.00%	67221.78	8.26%	41.56
5.8	中学部教学楼防雷工程	74389.1	0.02%	53031.65	71.29%	12190.14	16.39%	3025.09	4.07%	0.00	0.00%	6142.22	8.26%	3.8
5.9	中学部教学楼抗震支架--电气部分	11381.28	0.00%	9490.58	83.39%	743.19	6.53%	207.77	1.83%	0.00	0.00%	939.74	8.26%	0.58
5.10	中学部教学楼抗震支架--暖通部分	7495.65	0.00%	6401.27	85.40%	371.59	4.96%	103.88	1.39%	0.00	0.00%	618.91	8.26%	0.38
5.11	中学部教学楼抗震支架--消防水、给排水	186458.94	0.04%	152130.62	81.59%	14796.16	7.94%	4136.47	2.22%	0.00	0.00%	15395.69	8.26%	9.52
5.12	中学部教学楼抗震支架--智能化	31497.3	0.01%	26303.1	83.51%	2026.87	6.44%	566.64	1.80%	0.00	0.00%	2600.69	8.26%	1.61
6	门卫室	685436.98	0.14%	546189.9	79.68%	74491.4	10.87%	8159.96	1.19%	0.00	0.00%	56595.72	8.26%	14568.27
6.1	门卫室桩基础工程	200811.89	0.04%	176984.07	88.13%	5295.9	2.64%	1951.12	0.97%	0.00	0.00%	16580.8	8.26%	4268.05

6.2	门卫室（一二）建筑装饰工程	314987.42	0.07%	240323.99	76.30%	45073.62	14.31%	3581.67	1.14%	0.00	0.00%	26008.14	8.26%	11700.87
6.3	门卫室三建筑装饰工程	138550.73	0.03%	105027.44	75.80%	20398.18	14.72%	1685.14	1.22%	0.00	0.00%	11439.97	8.26%	6882.8
6.4	门卫一、二、三暖通工程	1867.82	0.00%	1566.3	83.86%	117.7	6.30%	29.6	1.58%	0.00	0.00%	154.22	8.26%	39.7
6.5	门卫室电气工程	13072.38	0.00%	10299.73	78.79%	1351.88	10.34%	341.4	2.61%	0.00	0.00%	1079.37	8.26%	277.84
6.6	门卫室一、二、三消防水工程	768.05	0.00%	674.28	87.79%	24.37	3.17%	5.98	0.78%	0.00	0.00%	63.42	8.26%	16.32
6.7	门卫室一、二、三给排水工程	6970.66	0.00%	5388.68	77.31%	807.44	11.58%	198.98	2.85%	0.00	0.00%	575.56	8.26%	148.15
6.8	门卫室（一二）防雷工程	4765.88	0.00%	3371.68	70.75%	795.92	16.70%	204.77	4.30%	0.00	0.00%	393.51	8.26%	177.04
6.9	门卫室三防雷工程	3642.15	0.00%	2553.73	70.12%	626.39	17.20%	161.3	4.43%	0.00	0.00%	300.73	8.26%	180.93
7	配电房	1164195.98	0.24%	918838.14	78.92%	136675.54	11.74%	12556.02	1.08%	0.00	0.00%	96126.28	8.26%	4992.26
7.1	配电房桩基础工程	100821.56	0.02%	88815.83	88.09%	2689.97	2.67%	991.04	0.98%	0.00	0.00%	8324.72	8.26%	432.34
7.2	配电房建筑装饰工程	868447.03	0.18%	662745.77	76.31%	124706.76	14.36%	9287.86	1.07%	0.00	0.00%	71706.64	8.26%	3724.04
7.3	配电间消防电工程	22428.11	0.00%	18185.04	81.08%	1938.28	8.64%	452.93	2.02%	0.00	0.00%	1851.86	8.26%	96.18
7.4	配电房防雷工程	8565.45	0.00%	6230.85	72.74%	1295.53	15.13%	331.83	3.87%	0.00	0.00%	707.24	8.26%	36.73
7.5	配电间气体灭火工程	146791.47	0.03%	128265.03	87.38%	5141.82	3.50%	1264.22	0.86%	0.00	0.00%	12120.4	8.26%	629.47
7.6	配电房暖通工程	12927.18	0.00%	11291.2	87.34%	452.01	3.50%	116.59	0.90%	0.00	0.00%	1067.38	8.26%	55.43
7.7	配电房消防水工程	562.83	0.00%	496.14	88.15%	16.24	2.89%	3.98	0.71%	0.00	0.00%	46.47	8.26%	2.41
7.8	配电房给排水工程	3652.35	0.00%	2808.28	76.89%	434.93	11.91%	107.57	2.95%	0.00	0.00%	301.57	8.26%	15.66
8	连廊	5074146.15	1.05%	3746069.57	73.83%	853677.5	16.82%	55432.87	1.09%	0.00	0.00%	418966.21	8.26%	3898.51
8.1	连廊（一）建筑装饰工程	4324698.75	0.90%	3189689.44	73.76%	732087.25	16.93%	45836.84	1.06%	0.00	0.00%	357085.22	8.26%	3751.12
8.2	连廊（二）桩基础工程	133882.75	0.03%	117996.49	88.13%	3530.87	2.64%	1300.85	0.97%	0.00	0.00%	11054.54	8.26%	900.66
8.3	连廊（二）建筑装饰工程	585123.38	0.12%	415876.28	71.07%	113736.23	19.44%	7197.93	1.23%	0.00	0.00%	48312.94	8.26%	3936.25
8.4	连廊（一、二）给排水工程	14455.65	0.00%	11260.04	77.89%	1606.43	11.11%	395.59	2.74%	0.00	0.00%	1193.59	8.26%	11.11
8.5	连廊（一）防雷工程	10627.81	0.00%	7458.9	70.18%	1820.7	17.13%	470.68	4.43%	0.00	0.00%	877.53	8.26%	9.22
8.6	连廊（二）防雷工程	5357.81	0.00%	3788.42	70.71%	896.02	16.72%	230.98	4.31%	0.00	0.00%	442.39	8.26%	36.04
9	体育馆	66554312.86	13.81%	52933901.88	79.53%	7100230.4	10.67%	1024870.33	1.54%	0.00	0.00%	5495310.25	8.26%	7114.62
9.1	体育馆桩基础工程	5077060.66	1.05%	4443515.86	87.52%	162577.5	3.20%	51760.46	1.02%	0.00	0.00%	419206.84	8.26%	542.73
9.2	体育馆大型土方及基坑支护工程	17223613.94	3.57%	14368155.41	83.42%	1075509.28	6.24%	357815.99	2.08%	0.00	0.00%	1422133.26	8.26%	4904.9

9.3	体育馆建筑装饰工程（含地下室）	39180055.59	8.13%	30125932.31	76.89%	5466736.14	13.95%	352336.68	0.90%	0.00	0.00%	3235050.46	8.26%	4188.32
9.4	体育馆暖通工程（地下部分）	909421.1	0.19%	541091.64	59.50%	98359.77	10.82%	194879.87	21.43%	0.00	0.00%	75089.82	8.26%	258.98
9.5	体育馆暖通工程（地上部分）	1124939.41	0.23%	919181.98	81.71%	91082.59	8.10%	21789.93	1.94%	0.00	0.00%	92884.91	8.26%	192.53
9.6	体育馆电气工程（地下）	529927.11	0.11%	448172.93	84.57%	30348.85	5.73%	7649.88	1.44%	0.00	0.00%	43755.45	8.26%	150.91
9.7	体育馆电气工程（地上）	428103.89	0.09%	348811.86	81.48%	35451.74	8.28%	8492.26	1.98%	0.00	0.00%	35348.03	8.26%	73.27
9.8	体育馆装修电气工程	15977.56	0.00%	12968.33	81.17%	1350.42	8.45%	339.56	2.13%	0.00	0.00%	1319.25	8.26%	1.71
9.9	体育馆弱电工程	92792.82	0.02%	72726.23	78.37%	9910.55	10.68%	2494.25	2.69%	0.00	0.00%	7661.79	8.26%	9.92
9.10	体育馆消防水工程	274594.51	0.06%	228509.15	83.22%	18766.91	6.83%	4645.51	1.69%	0.00	0.00%	22672.94	8.26%	29.35
9.11	体育馆消防电工程	201989.94	0.04%	159609.13	79.02%	20558.29	10.18%	5144.45	2.55%	0.00	0.00%	16678.07	8.26%	21.59
9.12	体育馆泳池给排水工程	872340.9	0.18%	746769.74	85.61%	46326.75	5.31%	7216.26	0.83%	0.00	0.00%	72028.15	8.26%	93.25
9.13	体育馆给排水工程	495379.03	0.10%	419184.51	84.62%	28264.16	5.71%	7027.5	1.42%	0.00	0.00%	40902.86	8.26%	52.96
9.14	体育馆地上防雷工程	35939.83	0.01%	25520.41	71.01%	5966.39	16.60%	1485.52	4.13%	0.00	0.00%	2967.51	8.26%	6.15
9.15	体育馆地下防雷工程	19694.82	0.00%	12520.15	63.57%	4758.43	24.16%	790.06	4.01%	0.00	0.00%	1626.18	8.26%	5.61
9.16	体育馆气体灭火工程	16177.04	0.00%	13975.32	86.39%	694.92	4.30%	171.08	1.06%	0.00	0.00%	1335.72	8.26%	1.73
9.17	体育馆抗震支架—暖通部分（地下部分）	15923.24	0.00%	13105.79	82.31%	1304.37	8.19%	198.32	1.25%	0.00	0.00%	1314.76	8.26%	4.53
9.18	体育馆抗震支架—暖通部分（地上部分）	40381.47	0.01%	34151.13	84.57%	2263.34	5.60%	632.75	1.57%	0.00	0.00%	3334.25	8.26%	6.91
10	小学部教学楼B栋	25908663.3	5.37%	19407520.68	74.91%	4063245.8	15.68%	298649.4	1.15%	0.00	0.00%	2139247.42	8.26%	2794.36
10.1	小学部教学楼B栋桩基础工程	1284480.76	0.27%	1108200.51	86.28%	57262.15	4.46%	12960.06	1.01%	0.00	0.00%	106058.04	8.26%	138.54
10.2	小学部教学楼B栋土建筑装饰工程	21615662.2	4.48%	15837496.44	73.27%	3765354.72	17.42%	228031.59	1.05%	0.00	0.00%	1784779.45	8.26%	2331.34
10.3	小学部教学楼B栋暖通工程	262058.69	0.05%	220435.19	84.12%	16060.04	6.13%	3925.59	1.50%	0.00	0.00%	21637.87	8.26%	28.26
10.4	小学部教学楼B栋电气工程	1361778.5	0.28%	1132786.77	83.18%	94017.26	6.90%	22534.04	1.65%	0.00	0.00%	112440.43	8.26%	146.87
10.5	小学部教学楼B栋弱电工程	320235.57	0.07%	251985.95	78.69%	33716.14	10.53%	8092.01	2.53%	0.00	0.00%	26441.47	8.26%	34.54
10.6	小学部教学楼B栋消防水工程	276536.16	0.06%	230544.99	83.37%	18710.55	6.77%	4447.36	1.61%	0.00	0.00%	22833.26	8.26%	29.83
10.7	小学部教学楼B栋消防电工程	104911.49	0.02%	81724.29	77.90%	11722.52	11.17%	2802.26	2.67%	0.00	0.00%	8662.42	8.26%	11.32
10.8	小学部教学楼B栋给排水工程	595753.21	0.12%	475816.59	79.87%	57285.12	9.62%	13460.87	2.26%	0.00	0.00%	49190.63	8.26%	64.25
10.9	小学部教学楼B栋防雷工程	30535	0.01%	21471.73	70.32%	5232.47	17.14%	1309.56	4.29%	0.00	0.00%	2521.24	8.26%	3.29

10.10	小学部教学楼B栋抗震支架--消防水、给排水	13787.91	0.00%	11179.8	81.08%	1148.56	8.33%	321.1	2.33%	0.00	0.00%	1138.45	8.26%	1.49
10.11	小学部教学楼B栋抗震支架--智能化	32149.59	0.01%	26771.86	83.27%	2128.21	6.62%	594.97	1.85%	0.00	0.00%	2654.55	8.26%	3.47
10.12	小学部教学楼B栋抗震支架--暖通部分	10774.22	0.00%	9106.56	84.52%	608.06	5.64%	169.99	1.58%	0.00	0.00%	889.61	8.26%	1.16
11	变配电工程	7240002.98	1.50%	6362413.52	87.88%	212520.71	2.94%	67270.34	0.93%	0.00	0.00%	597798.41	8.26%	89.35
11.1	变配电工程	5694470.25	1.18%	4972676.15	87.32%	190169.41	3.34%	61439.07	1.08%	0.00	0.00%	470185.62	8.26%	70.28
11.2	发电机房电气工程	1545532.73	0.32%	1389737.37	89.92%	22351.3	1.45%	5831.27	0.38%	0.00	0.00%	127612.79	8.26%	19.07
12	安装室外配套工程	18299202.09	3.80%	15543898.74	84.94%	1018543.28	5.57%	225816.78	1.23%	0.00	0.00%	1510943.29	8.26%	290.24
12.1	室外电气工程	8649214	1.79%	7694306.03	88.96%	188607.22	2.18%	52145.47	0.60%	0.00	0.00%	714155.28	8.26%	175.8
12.2	室外照明工程	1117660.47	0.23%	944921.41	84.54%	62877.02	5.63%	17578.15	1.57%	0.00	0.00%	92283.89	8.26%	22.72
12.3	园林给排水工程	1475393.72	0.31%	1202599.96	81.51%	118880.18	8.06%	32092.08	2.18%	0.00	0.00%	121821.5	8.26%	29.99
12.4	室外给排水工程	4132821.4	0.86%	3312459.62	80.15%	408396.2	9.88%	70723.45	1.71%	0.00	0.00%	341242.13	8.26%	84
12.5	室外消防水工程	401445.76	0.08%	342660.38	85.36%	20061.86	5.00%	5576.62	1.39%	0.00	0.00%	33146.9	8.26%	8.16
12.6	室外弱电工程	1075257.52	0.22%	876072.43	81.48%	86281.24	8.02%	24121.12	2.24%	0.00	0.00%	88782.73	8.26%	21.85
12.7	园林给排水工程（二期）	315241.66	0.07%	260415.15	82.61%	22553.83	7.15%	6243.55	1.98%	0.00	0.00%	26029.13	8.26%	22.76
12.8	室外照明工程（二期）	123915.92	0.03%	106454.69	85.91%	5650.08	4.56%	1579.56	1.27%	0.00	0.00%	10231.59	8.26%	8.95
12.9	室外给排水工程（二期）	1008251.64	0.21%	804009.07	79.74%	105235.65	10.44%	15756.78	1.56%	0.00	0.00%	83250.14	8.26%	72.81
13	园建绿化工程	28584379.85	5.93%	24834200.32	86.88%	1124224.9	3.93%	265776.48	0.93%	0.00	0.00%	2360178.15	8.26%	453.38
13.1	标识标牌工程	546802.62	0.11%	491478.09	89.88%	7462.17	1.36%	2713.52	0.50%	0.00	0.00%	45148.84	8.26%	11.11
13.2	海绵城市	953820.09	0.20%	831067.29	87.13%	32263.73	3.38%	11733.28	1.23%	0.00	0.00%	78755.79	8.26%	19.39
13.3	绿化工程	3073450.63	0.64%	2730406.52	88.84%	65279.35	2.12%	23993.61	0.78%	0.00	0.00%	253771.15	8.26%	62.47
13.4	园建工程	18474770.81	3.83%	16036276.02	86.80%	733493.09	3.97%	179561.91	0.97%	0.00	0.00%	1525439.79	8.26%	375.5
13.5	标识标牌工程（二期）	77217.28	0.02%	69108.52	89.50%	1270.88	1.65%	462.14	0.60%	0.00	0.00%	6375.74	8.26%	5.58
13.6	海绵城市（二期）	315685.16	0.07%	276946.39	87.73%	9373.12	2.97%	3299.9	1.05%	0.00	0.00%	26065.75	8.26%	22.8
13.7	绿化工程（二期）	667377.01	0.14%	589747.11	88.37%	16762.8	2.51%	5762.58	0.86%	0.00	0.00%	55104.52	8.26%	48.19
13.8	园建工程（二期）	4475256.25	0.93%	3809170.38	85.12%	258319.76	5.77%	38249.54	0.85%	0.00	0.00%	369516.57	8.26%	323.17

费用分析

项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用	管理费	利润	按费率计算的措施项目费（含绿色施工安全防护措施费）	其他费用	税金
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	某学校建设工程	482038238.9	76943075.59	224656696.2	24622092.29	50638541.37	20358568.2	20084426.24	18226163.5	6251267.77	39801322.49
		100.00%	15.96%	46.61%	5.11%	10.51%	4.22%	4.17%	3.78%	1.30%	8.26%
1	地下室工程	121940984.1	13558395.18	61925279.59	12618724.25	6230213.43	5044459.15	5196204.74	5272824.157	1686517.58	10068521.61
		25.30%	11.12%	50.78%	10.35%	5.11%	4.14%	4.26%	4.32%	1.38%	8.26%
1.1	地下室桩基础工程	12125117.88	534768.21	8045913.08	1357972.11	0	324251.01	378452.64	352640.2964	129920.11	1001156.52
		2.52%	4.41%	66.36%	11.20%	0.00%	2.67%	3.12%	2.91%	1.07%	8.26%
1.2	地下室大型土方及基坑支护工程	39429561.01	3200417.88	14471204.09	9933548.7	0	2235484.85	2626445.32	2459757.942	906226.61	3255651.83
		8.18%	8.12%	36.70%	25.19%	0.00%	5.67%	6.66%	6.24%	2.30%	8.26%
1.3	地下室建筑装饰工程	58389047.49	7989998.58	38979900.55	1114504.44	63335.32	1939112.33	1797282.49	1230737.145	453429.47	4821114.01
		12.11%	13.68%	66.76%	1.91%	0.11%	3.32%	3.08%	2.11%	0.78%	8.26%
1.4	地下车库暖通工程	1379160.62	281143.23	121459.3	13185.46	513048.85	72172.82	56017.3	180285.1724	28012.9	113875.65
		0.29%	20.39%	8.81%	0.96%	37.20%	5.23%	4.06%	13.07%	2.03%	8.26%
1.5	地下室电气工程	2788454.01	344140.68	55414.23	21305.69	1706483.63	100512.54	70474.85	224994.368	35181.1	230239.32
		0.58%	12.34%	1.99%	0.76%	61.20%	3.60%	2.53%	8.07%	1.26%	8.26%
1.6	地下室弱电工程	157555.5	34995.42	1738.52	691.74	64411.59	10115	6897.94	22371.29927	3433	13009.17
		0.03%	22.21%	1.10%	0.44%	40.88%	6.42%	4.38%	14.20%	2.18%	8.26%
1.7	地下室消防水工程	3183920.02	469927.84	67890.42	108651.47	1626262.32	150249.9	110846.46	331884.2529	55417.32	262892.48
		0.66%	14.76%	2.13%	3.41%	51.08%	4.72%	3.48%	10.42%	1.74%	8.26%
1.8	地下室消防电工程	508277.29	109166.02	21207.76	2434.41	200812.07	30597.27	21434.5	69926.37485	10743	41967.85
		0.11%	21.48%	4.17%	0.48%	39.51%	6.02%	4.22%	13.76%	2.11%	8.26%
1.9	地下室给排水工程	813785.91	134754.5	21463.59	22046.47	385815.32	44224.98	30264.17	92901.06752	15130.76	67193.33
		0.17%	16.56%	2.64%	2.71%	47.41%	5.43%	3.72%	11.42%	1.86%	8.26%
1.1	地下室防雷工程	167361.44	52537.46	10661.67	13564.49	1078	18452.3	12836.9	38076.91086	6408.13	13818.83
		0.03%	31.39%	6.37%	8.10%	0.64%	11.03%	7.67%	22.75%	3.83%	8.26%
1.11	地下室抗震支架--电气部分	15659.47	2266.56	230.64	0	9070.23	628.32	453.36	1490.716512	226.66	1292.98
		0.00%	14.47%	1.47%	0.00%	57.92%	4.01%	2.90%	9.52%	1.45%	8.26%

1.12	地下室抗震支架--消防水、给排水	198194.65	40325.88	4103.47	0	87600.79	11178.86	8066.03	26522.33128	4032.59	16364.7
		0.04%	20.35%	2.07%	0.00%	44.20%	5.64%	4.07%	13.38%	2.03%	8.26%
1.13	地下室抗震支架--智能化	32820.55	5949.72	605.43	0	17992.86	1649.34	1190.07	2128.214844	594.97	2709.95
		0.01%	18.13%	1.84%	0.00%	54.82%	5.03%	3.63%	6.48%	1.81%	8.26%
1.14	人防给排水工程	262665.08	37965.02	6962.24	3288.75	144910.99	11011.38	7899.95	24989.44696	3949.53	21687.94
		0.05%	14.45%	2.65%	1.25%	55.17%	4.19%	3.01%	9.51%	1.50%	8.26%
1.15	人防电气工程	1243112.44	149337.18	49016.7	16145.77	729751.48	46290.4	32344.87	101449.4088	16161.34	102642.31
		0.26%	12.01%	3.94%	1.30%	58.70%	3.72%	2.60%	8.16%	1.30%	8.26%
1.16	人防通风工程	1246290.73	170701	67507.9	11384.75	679639.98	48527.85	35297.89	112669.2104	17650.09	102904.74
		0.26%	13.70%	5.42%	0.91%	54.53%	3.89%	2.83%	9.04%	1.42%	8.26%
2	教育文化传播中心	45401471.39	8810221.38	21353648.13	950050.49	4471557.07	2067114.44	1930928.61	1551515.575	518490.03	3748745.36
		9.42%	19.41%	47.03%	2.09%	9.85%	4.55%	4.25%	3.42%	1.14%	8.26%
2.1	教育文化传播中心土建装饰工程	36758103.22	7150925.33	21066707.31	830298.73	181476.02	1592252.87	1596517.41	953691.2972	351359.95	3035072.74
		7.63%	19.45%	57.31%	2.26%	0.49%	4.33%	4.34%	2.59%	0.96%	8.26%
2.2	教育文化传播中心暖通工程	1786155.91	256643.5	92394.71	19435.76	1032160.17	68397.88	51597.74	92284.5468	25799.43	147480.76
		0.37%	14.37%	5.17%	1.09%	57.79%	3.83%	2.89%	5.17%	1.44%	8.26%
2.3	教育文化传播中心电气工程	2741933.22	471814.21	69800.35	9251.74	1539306.86	129326.44	90107.43	161058.4706	45026.13	226398.16
		0.57%	17.21%	2.55%	0.34%	56.14%	4.72%	3.29%	5.87%	1.64%	8.26%
2.4	教育文化传播中心弱电工程	438725.17	117385.6	6795.39	3082.93	168328.99	32975.97	22634.19	40319.54695	11271.89	36225.01
		0.09%	26.76%	1.55%	0.70%	38.37%	7.52%	5.16%	9.19%	2.57%	8.26%
2.5	教育文化传播中心消防水工程	1686263.64	366159.93	38295.22	58908.37	715790.39	107216.75	79305.38	141799.874	39642.12	139232.78
		0.35%	21.71%	2.27%	3.49%	42.45%	6.36%	4.70%	8.41%	2.35%	8.26%
2.6	教育文化传播中心消防电工程	664708.85	172614.83	30046.29	5342.74	245700.48	47016.42	33163.66	59356.02975	16593.8	54884.22
		0.14%	25.97%	4.52%	0.80%	36.96%	7.07%	4.99%	8.93%	2.50%	8.26%
2.7	教育文化传播中心给排水工程	496452.27	122782.26	29649.91	5148.18	186662.29	32968.85	23802.68	42555.45454	11896.97	40991.47
		0.10%	24.73%	5.97%	1.04%	37.60%	6.64%	4.79%	8.57%	2.40%	8.26%
2.8	教育文化传播中心防雷工程	48713.16	14727.52	2097.19	6423.01	1454.76	6086.94	4230.12	7565.544581	2115.05	4022.19
		0.01%	30.23%	4.31%	13.19%	2.99%	12.50%	8.68%	15.53%	4.34%	8.26%
2.9	教育文化传播中心电梯工程	544321.01	97021.87	9514.5	12039.4	270000	39809.06	21587.98	38610.231	10794.03	44943.94
		0.11%	17.82%	1.75%	2.21%	49.60%	7.31%	3.97%	7.09%	1.98%	8.26%

2.1	教育文化传播中心气体灭火工程	87649.63	7564.53	5031.81	119.63	60847.85	2031.16	1464.97	2620.070229	732.48	7237.13
		0.02%	8.63%	5.74%	0.14%	69.42%	2.32%	1.67%	2.99%	0.84%	8.26%
2.11	教育文化传播中心抗震支架—电气部分	1658.73	283.32	28.83	0	944.74	78.54	56.67	101.343564	28.33	136.96
		0.00%	17.08%	1.74%	0.00%	56.96%	4.73%	3.42%	6.11%	1.71%	8.26%
2.12	教育文化传播中心抗震支架—消防水、给排水	120917.77	27765.36	2825.34	0	54384.24	7696.92	5553.66	9931.669272	2776.54	9984.04
		0.03%	22.96%	2.34%	0.00%	44.98%	6.37%	4.59%	8.21%	2.30%	8.26%
2.13	教育文化传播中心抗震支架—智能化	25868.81	4533.12	461.28	0	14500.28	1256.64	906.72	1621.497024	453.31	2135.96
		0.01%	17.52%	1.78%	0.00%	56.05%	4.86%	3.51%	6.27%	1.75%	8.26%
3	食堂宿舍楼	82209589.1	17036257.95	34127377.35	1921462.48	10160324.6	3932695.91	3726277.58	3394586.59	1123621.05	6787947.73
		17.05%	20.72%	41.51%	2.34%	12.36%	4.78%	4.53%	4.13%	1.37%	8.26%
3.1	食堂宿舍楼桩基础工程	3172665.39	120120.11	2181050.03	326252.89	0	77926.06	89240.53	84810.87	31246.11	261963.2
		0.66%	3.79%	68.75%	10.28%	0.00%	2.46%	2.81%	2.67%	0.98%	8.26%
3.2	食堂宿舍楼土建装饰工程	58709676.33	12936963.98	31203693.38	1249192.1	355587.89	2706180.19	2837501.81	1880334.289	692754.74	4847587.95
		12.18%	22.04%	53.15%	2.13%	0.61%	4.61%	4.83%	3.20%	1.18%	8.26%
3.3	食堂宿舍楼暖通工程	4536060.02	788889.09	168504.6	104970.58	2330435.26	226628.19	164876.49	294857.7617	82431.58	374537.07
		0.94%	17.39%	3.71%	2.31%	51.38%	5.00%	3.63%	6.50%	1.82%	8.26%
3.4	食堂宿舍楼电气工程	4802744.93	885266.24	117948.69	19314.13	2591701.01	240639.57	167869.56	299964.269	83859.18	396556.92
		1.00%	18.43%	2.46%	0.40%	53.96%	5.01%	3.50%	6.25%	1.75%	8.26%
3.5	食堂宿舍楼弱电工程	552438.96	152186.33	11021.78	5163.94	200384.15	42231.96	29253.22	52198.9893	14592.95	45614.23
		0.11%	27.55%	2.00%	0.93%	36.27%	7.64%	5.30%	9.45%	2.64%	8.26%
3.6	食堂宿舍楼消防水工程	2883464.22	605320.37	69446.4	104213.28	1265582.85	175230.55	129494.52	231527.9138	64726.84	238084.2
		0.60%	20.99%	2.41%	3.61%	43.89%	6.08%	4.49%	8.03%	2.24%	8.26%
3.7	食堂宿舍楼消防电工程	667438.35	187645.24	33320.13	2877.86	225445.42	49366.04	34552.41	61849.60296	17290.92	55109.59
		0.14%	28.11%	4.99%	0.43%	33.78%	7.40%	5.18%	9.27%	2.59%	8.26%
3.8	食堂宿舍楼给排水工程	4997630.61	986182.62	255966.89	59888.8	2390650.36	267801.99	189950.9	339638.2497	94950.59	412648.4
		1.04%	19.73%	5.12%	1.20%	47.84%	5.36%	3.80%	6.80%	1.90%	8.26%
3.9	食堂宿舍楼防雷工程	115772.89	38171.07	4146.2	10517.18	9404.77	13386.18	9306.73	16642.92967	4652.76	9559.23
		0.02%	32.97%	3.58%	9.08%	8.12%	11.56%	8.04%	14.38%	4.02%	8.26%
3.1	食堂宿舍楼电梯工程	1513628.19	295942.54	28252.66	39071.72	684964.8	122335.76	66316.5	118607.3965	33158.34	124978.47
		0.31%	19.55%	1.87%	2.58%	45.25%	8.08%	4.38%	7.84%	2.19%	8.26%

3.11	食堂宿舍楼气体灭火工程	54500	0	50000	0	0	0	0	0	0	4500
		0.01%	0.00%	91.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.26%
3.12	食堂宿舍楼抗震支架--电气部分	7684.86	1322.16	134.54	0	4357.49	366.52	264.46	472.936632	132.22	634.53
		0.00%	17.20%	1.75%	0.00%	56.70%	4.77%	3.44%	6.15%	1.72%	8.26%
3.13	食堂宿舍楼抗震支架--暖通部分	51940.67	7744.08	788.02	0	31879.68	2146.76	1548.98	2770.057416	774.41	4288.68
		0.01%	14.91%	1.52%	0.00%	61.38%	4.13%	2.98%	5.33%	1.49%	8.26%
3.14	食堂宿舍楼抗震支架--消防水、给排水	96865.46	22004.52	2239.13	0	44050.96	6099.94	4401.37	7871.016804	2200.45	7998.07
		0.02%	22.72%	2.31%	0.00%	45.48%	6.30%	4.54%	8.13%	2.27%	8.26%
3.15	食堂宿舍楼抗震支架--智能化	47078.22	8499.6	864.9	0	25879.96	2356.2	1700.1	3040.30692	849.96	3887.19
		0.01%	18.05%	1.84%	0.00%	54.97%	5.00%	3.61%	6.46%	1.81%	8.26%
4	小学部教学楼	19951631	4330338.6	9552878.06	435252.59	1102183.11	975709.9	947894.52	713031.4952	247225.95	1647382.36
		4.14%	21.70%	47.88%	2.18%	5.52%	4.89%	4.75%	3.57%	1.24%	8.26%
4.1	小学部教学楼土建装饰工程	17607988.19	3843172.32	9477066.11	408950.85	2530.85	834462.81	850490.29	538933.4002	198554.41	1453870.58
		3.65%	21.83%	53.82%	2.32%	0.01%	4.74%	4.83%	3.06%	1.13%	8.26%
4.2	小学部教学楼暖通工程	46372.83	8479.2	2880.34	828.47	22095.98	2423.33	1775.55	3175.099011	887.64	3828.95
		0.01%	18.28%	6.21%	1.79%	47.65%	5.23%	3.83%	6.85%	1.91%	8.26%
4.3	小学部教学楼电气工程	902570.18	187068.89	25276.36	2518.44	444209.62	51359.59	35807.36	64001.40096	17892.48	74524.14
		0.19%	20.73%	2.80%	0.28%	49.22%	5.69%	3.97%	7.09%	1.98%	8.26%
4.4	小学部教学楼弱电工程	225626.73	62479.02	4147.31	1903.06	80884.54	17672.73	12194.66	21746.1855	6079.45	18629.73
		0.05%	27.69%	1.84%	0.84%	35.85%	7.83%	5.40%	9.64%	2.69%	8.26%
4.5	小学部教学楼消防水工程	316768.95	45166.28	5374.82	8897.51	183940.44	13760.97	10181.2	18209.58771	5090.74	26155.23
		0.07%	14.26%	1.70%	2.81%	58.07%	4.34%	3.21%	5.75%	1.61%	8.26%
4.6	小学部教学楼消防电工程	90035.49	24884.01	4816.68	311.88	30173.35	6801.86	4745.86	8495.882934	2375.14	7434.12
		0.02%	27.64%	5.35%	0.35%	33.51%	7.55%	5.27%	9.44%	2.64%	8.26%
4.7	小学部教学楼给排水工程	419135.32	101157.32	26913.13	3639.38	160981.33	27228.32	19652.33	35137.01408	9823.04	34607.5
		0.09%	24.13%	6.42%	0.87%	38.41%	6.50%	4.69%	8.38%	2.34%	8.26%
4.8	小学部教学楼防雷工程	28333.6	9118.87	1167.11	3577.64	619.98	3505.77	2437.01	4356.911195	1218.04	2339.47
		0.01%	32.18%	4.12%	12.63%	2.19%	12.37%	8.60%	15.38%	4.30%	8.26%
4.9	小学部教学楼电梯工程	251487.62	36157.73	3948.46	4625.36	144436.8	14986.4	8079	14449.33442	4039.51	20765.03
		0.05%	14.38%	1.57%	1.84%	57.43%	5.96%	3.21%	5.75%	1.61%	8.26%

4.1	小学部教学楼抗震支架--暖通部分	9577.09	1511.04	153.76	0	5708.8	418.88	302.24	540.499008	151.1	790.77
		0.00%	15.78%	1.61%	0.00%	59.61%	4.37%	3.16%	5.64%	1.58%	8.26%
4.11	小学部教学楼抗震支架--消防水、给排水	26226.12	6044.16	615.04	0	11750.56	1675.52	1208.96	2161.996032	604.42	2165.46
		0.01%	23.05%	2.35%	0.00%	44.80%	6.39%	4.61%	8.24%	2.30%	8.26%
4.12	小学部教学楼抗震支架--智能化	27508.88	5099.76	518.94	0	14850.86	1413.72	1020.06	1824.184152	509.98	2271.38
		0.01%	18.54%	1.89%	0.00%	53.99%	5.14%	3.71%	6.63%	1.85%	8.26%
5	中学部教学楼	59024223.13	12268284.23	28208796.71	1199724.63	4222692.28	2766104.42	2673266.54	2095716.503	716880.98	4873559.7
		12.24%	20.79%	47.79%	2.03%	7.15%	4.69%	4.53%	3.55%	1.21%	8.26%
5.1	中学部教学楼土建装饰工程	50381698.55	10556830.36	27970682.57	1070350.96	127.46	2280795.9	2325492.55	1474212.352	543130.87	4159956.76
		10.45%	20.95%	55.52%	2.12%	0.00%	4.53%	4.62%	2.93%	1.08%	8.26%
5.2	中学部教学楼暖通工程	820781.6	114721.33	38566.06	9765.35	480816.75	31638.98	23573.83	42159.91345	11786.39	67770.96
		0.17%	13.98%	4.70%	1.19%	58.58%	3.85%	2.87%	5.14%	1.44%	8.26%
5.3	中学部教学楼电气工程	3255751.33	525425.97	67584.93	10135.16	1906302.69	145096.03	101193.5	180845.9946	50558.01	268823.5
		0.68%	16.14%	2.08%	0.31%	58.55%	4.46%	3.11%	5.55%	1.55%	8.26%
5.4	中学部教学楼弱电工程	744535.57	194029.61	12618.85	6170.57	291033.53	55224.08	37983.44	67628.20711	18906.4	61475.41
		0.15%	26.06%	1.69%	0.83%	39.09%	7.42%	5.10%	9.08%	2.54%	8.26%
5.5	中学部教学楼消防水工程	2415674.69	526064.14	56245.65	88201.2	1009919.02	156052.1	115530.73	206577.5161	57751.61	199459.38
		0.50%	21.78%	2.33%	3.65%	41.81%	6.46%	4.78%	8.55%	2.39%	8.26%
5.6	中学部教学楼消防电工程	280428.64	76610.37	15813.95	788.4	95246.35	20883.87	14559.22	26079.25956	7290.82	23154.66
		0.06%	27.32%	5.64%	0.28%	33.96%	7.45%	5.19%	9.30%	2.60%	8.26%
5.7	中学部教学楼给排水工程	814130.48	200261.89	38979.13	6885.65	319271.38	53806.95	38849.66	69454.71989	19417.03	67221.78
		0.17%	24.60%	4.79%	0.85%	39.22%	6.61%	4.77%	8.53%	2.39%	8.26%
5.8	中学部教学楼防雷工程	74389.1	24192.92	3202.66	7427.34	4832.25	8704.93	6053.02	10820.72905	3025.09	6142.22
		0.02%	32.52%	4.31%	9.98%	6.50%	11.70%	8.14%	14.55%	4.07%	8.26%
5.9	中学部教学楼抗震支架--电气部分	11381.28	2077.68	211.42	0	6209.94	575.96	415.58	743.186136	207.77	939.74
		0.00%	18.26%	1.86%	0.00%	54.56%	5.06%	3.65%	6.53%	1.83%	8.26%
5.1	中学部教学楼抗震支架--暖通部分	7495.65	1038.84	105.71	0	4760.95	287.98	207.79	371.593068	103.88	618.91
		0.00%	13.86%	1.41%	0.00%	63.52%	3.84%	2.77%	4.96%	1.39%	8.26%
5.11	中学部教学楼抗震支架--消防水、给排水	186458.94	41364.72	4209.18	0	86816.06	11466.84	8273.82	14796.16034	4136.47	15395.69
		0.04%	22.18%	2.26%	0.00%	46.56%	6.15%	4.44%	7.94%	2.22%	8.26%

5.12	中学部教学楼抗震支架—智能化	31497.3	5666.4	576.6	0	17355.9	1570.8	1133.4	2026.87128	566.64	2600.69
		0.01%	17.99%	1.83%	0.00%	55.10%	4.99%	3.60%	6.44%	1.80%	8.26%
6	门卫室	685436.98	107212.51	399288.22	28721.69	9094.6	26293.73	27115.58	22961.17591	8159.96	56595.72
		0.14%	15.64%	58.25%	4.19%	1.33%	3.84%	3.96%	3.35%	1.19%	8.26%
6.1	门卫室桩基础工程	200811.89	7530.34	138670.94	20342.84	0	4866.47	5572.68	5295.9042	1951.12	16580.8
		0.04%	3.75%	69.06%	10.13%	0.00%	2.42%	2.78%	2.64%	0.97%	8.26%
6.2	门卫室（一二）建筑装饰工程	314987.42	61377.39	182684.46	5423.62	0	12832.77	13360.48	9721.6673	3581.67	26008.14
		0.07%	19.49%	58.00%	1.72%	0.00%	4.07%	4.24%	3.09%	1.14%	8.26%
6.3	门卫室三建筑装饰工程	138550.73	29592.81	77163.26	1892.85	0	5906.73	6297.54	4573.9631	1685.14	11439.97
		0.03%	21.36%	55.69%	1.37%	0.00%	4.26%	4.55%	3.30%	1.22%	8.26%
6.4	门卫一、二、三暖通工程	1867.82	307.79	8.6	0	1117.5	85.05	59.2	105.861315	29.6	154.22
		0.00%	16.48%	0.46%	0.00%	59.83%	4.55%	3.17%	5.67%	1.58%	8.26%
6.5	门卫室电气工程	13072.38	3397.63	209.03	147.09	5013.15	982	683.38	1221.202108	341.4	1079.37
		0.00%	25.99%	1.60%	1.13%	38.35%	7.51%	5.23%	9.34%	2.61%	8.26%
6.6	门卫室一、二、三消防水工程	768.05	62.75	1.95	0	584.07	16.56	11.94	21.376152	5.98	63.42
		0.00%	8.17%	0.25%	0.00%	76.05%	2.16%	1.55%	2.78%	0.78%	8.26%
6.7	门卫室一、二、三给排水工程	6970.66	2009.05	386.62	76.46	2062.78	551.58	397.95	711.765768	198.98	575.56
		0.00%	28.82%	5.55%	1.10%	29.59%	7.91%	5.71%	10.21%	2.85%	8.26%
6.8	门卫室（一二）防雷工程	4765.88	1650.05	112.88	461.09	213.05	588.8	409.7	732.455136	204.77	393.51
		0.00%	34.62%	2.37%	9.67%	4.47%	12.35%	8.60%	15.37%	4.30%	8.26%
6.9	门卫室三防雷工程	3642.15	1284.7	50.48	377.74	104.05	463.77	322.71	576.980831	161.3	300.73
		0.00%	35.27%	1.39%	10.37%	2.86%	12.73%	8.86%	15.84%	4.43%	8.26%
7	配电房	1164195.98	187349.24	583637.27	34700.33	124522.16	45090.44	44186.5	36045.15185	12556.02	96126.28
		0.24%	16.09%	50.13%	2.98%	10.70%	3.87%	3.80%	3.10%	1.08%	8.26%
7.1	配电房桩基础工程	100821.56	3810.78	69355.91	10346.97	0	2471.97	2830.85	2689.9725	991.04	8324.72
		0.02%	3.78%	68.79%	10.26%	0.00%	2.45%	2.81%	2.67%	0.98%	8.26%
7.2	配电房建筑装饰工程	868447.03	160548.35	504009.15	23438.7	1233.88	36225.46	36800.11	25209.9068	9287.86	71706.64
		0.18%	18.49%	58.04%	2.70%	0.14%	4.17%	4.24%	2.90%	1.07%	8.26%
7.3	配电间消防电工程	22428.11	4814.66	1070.32	32.82	10380.9	1300.62	906.64	1620.144918	452.93	1851.86
		0.00%	21.47%	4.77%	0.15%	46.29%	5.80%	4.04%	7.22%	2.02%	8.26%

7.4	配电房防雷工程	8565.45	2822.68	280.73	604.21	1014.33	954.26	664.06	1186.966641	331.83	707.24
		0.00%	32.95%	3.28%	7.05%	11.84%	11.14%	7.75%	13.86%	3.87%	8.26%
7.5	配电间气体灭火工程	146791.47	13056.83	8642.73	205.08	100945.91	3505.68	2528.47	4522.118517	1264.22	12120.4
		0.03%	8.89%	5.89%	0.14%	68.77%	2.39%	1.72%	3.08%	0.86%	8.26%
7.6	配电房暖通工程	12927.18	1200.84	61.74	0	9507.22	323.19	233.19	417.028122	116.59	1067.38
		0.00%	9.29%	0.48%	0.00%	73.54%	2.50%	1.80%	3.23%	0.90%	8.26%
7.7	配电房消防水工程	562.83	41.82	1.3	0	436	11.04	7.96	14.247191	3.98	46.47
		0.00%	7.43%	0.23%	0.00%	77.47%	1.96%	1.41%	2.53%	0.71%	8.26%
7.8	配电房给排水工程	3652.35	1053.28	215.39	72.55	1003.92	298.22	215.22	384.767159	107.57	301.57
		0.00%	28.84%	5.90%	1.99%	27.49%	8.17%	5.89%	10.53%	2.95%	8.26%
8	连廊	5074146.15	1049384.84	2821325.73	106649.84	4848.46	235023.28	231144.34	151407.2198	55432.87	418966.21
		1.05%	20.68%	55.60%	2.10%	0.10%	4.63%	4.56%	2.98%	1.09%	8.26%
8.1	连廊（一）建筑装饰工程	4324698.75	896528.28	2427961.53	78601.41	0	199261.11	195040.13	124414.2933	45836.84	357085.22
		0.90%	20.73%	56.14%	1.82%	0.00%	4.61%	4.51%	2.88%	1.06%	8.26%
8.2	连廊（二）桩基础工程	133882.75	5021.21	92452.25	13562.3	0	3244.43	3715.22	3530.8669	1300.85	11054.54
		0.03%	3.75%	69.05%	10.13%	0.00%	2.42%	2.77%	2.64%	0.97%	8.26%
8.3	连廊（二）建筑装饰工程	585123.38	138436.33	299532.33	12514.42	0	29401.99	30193.21	19537.225	7197.93	48312.94
		0.12%	23.66%	51.19%	2.14%	0.00%	5.02%	5.16%	3.34%	1.23%	8.26%
8.4	连廊（一、二）给排水工程	14455.65	4019.76	852.24	127.51	4564.34	1096.71	791.56	1415.007545	395.59	1193.59
		0.00%	27.81%	5.90%	0.88%	31.57%	7.59%	5.48%	9.79%	2.74%	8.26%
8.5	连廊（一）防雷工程	10627.81	3563.85	417.85	1280.04	40.98	1354.96	942.31	1683.629514	470.68	877.53
		0.00%	33.53%	3.93%	12.04%	0.39%	12.75%	8.87%	15.84%	4.43%	8.26%
8.6	连廊（二）防雷工程	5357.81	1815.41	109.53	564.16	243.14	664.08	461.91	826.197575	230.98	442.39
		0.00%	33.88%	2.04%	10.53%	4.54%	12.39%	8.62%	15.42%	4.31%	8.26%
9	体育馆	66554312.86	8908567.91	32729365.61	5258766.89	5071127.53	2816419.56	2825648	2424473.471	1024870.33	5495310.25
		13.81%	13.39%	49.18%	7.90%	7.62%	4.23%	4.25%	3.64%	1.54%	8.26%
9.1	体育馆桩基础工程	5077060.66	218401.9	3427308.59	539402.6	0	128946.18	151559.76	140492.6728	51760.46	419206.84
		1.05%	4.30%	67.51%	10.62%	0.00%	2.54%	2.99%	2.77%	1.02%	8.26%
9.2	体育馆大型土方及基坑支护工程	17223613.94	1443883.64	7361212.29	3714323.35	0	921516.07	1031565	971214.8205	357815.99	1422133.26
		3.57%	8.38%	42.74%	21.57%	0.00%	5.35%	5.99%	5.64%	2.08%	8.26%

9.3	体育馆建筑装饰工程（含地下室）	39180055.59	6446089.56	21755324.71	936677.84	2486732.96	1534915.77	1476598.02	956342.4052	352336.68	3235050.46
		8.13%	16.45%	55.53%	2.39%	6.35%	3.92%	3.77%	2.44%	0.90%	8.26%
9.4	体育馆暖通工程（地下部分）	909421.1	138004.81	43695.05	16126.77	278724.44	40121.81	29758.93	93026.84768	194879.87	75089.82
		0.19%	15.18%	4.80%	1.77%	30.65%	4.41%	3.27%	10.23%	21.43%	8.26%
9.5	体育馆暖通工程（地上部分）	1124939.41	215550.22	65015.2	15489.11	534771.14	57956	43575.78	77942.59034	21789.93	92884.91
		0.23%	19.16%	5.78%	1.38%	47.54%	5.15%	3.87%	6.93%	1.94%	8.26%
9.6	体育馆电气工程（地下）	529927.11	76834.41	14792.51	2649.61	319718.78	21885.48	15305.9	27363.61718	7649.88	43755.45
		0.11%	14.50%	2.79%	0.50%	60.33%	4.13%	2.89%	5.16%	1.44%	8.26%
9.7	体育馆电气工程（地上）	428103.89	89186.76	17106.25	810.77	205329.74	24473.09	16974.52	30376.81402	8492.26	35348.03
		0.09%	20.83%	4.00%	0.19%	47.96%	5.72%	3.97%	7.10%	1.98%	8.26%
9.8	体育馆装修电气工程	15977.56	3531.41	489.34	0	7428.14	978.11	680.55	1214.602543	339.56	1319.25
		0.00%	22.10%	3.06%	0.00%	46.49%	6.12%	4.26%	7.60%	2.13%	8.26%
9.9	体育馆弱电工程	92792.82	25174.27	1688.66	756.85	33878.99	7258.22	5003.39	8921.93225	2494.25	7661.79
		0.02%	27.13%	1.82%	0.82%	36.51%	7.82%	5.39%	9.61%	2.69%	8.26%
9.1	体育馆消防水工程	274594.51	41100.05	3839.64	7504.99	156380	12550.11	9293.52	16617	4645.51	22672.94
		0.06%	14.97%	1.40%	2.73%	56.95%	4.57%	3.38%	6.05%	1.69%	8.26%
9.11	体育馆消防电工程	201989.94	52736.46	11022.11	864.63	72131.32	14736.65	10282.52	18401.69407	5144.45	16678.07
		0.04%	26.11%	5.46%	0.43%	35.71%	7.30%	5.09%	9.11%	2.55%	8.26%
9.12	体育馆泳池给排水工程	872340.9	61543.71	9453.22	13549	628900.5	21822.83	14434.6	43396.6486	7216.26	72028.15
		0.18%	7.06%	1.08%	1.55%	72.09%	2.50%	1.65%	4.97%	0.83%	8.26%
9.13	体育馆给排水工程	495379.03	69018.72	13931.08	4383.07	300994.27	19930.48	14056.72	25137.3675	7027.5	40902.86
		0.10%	13.93%	2.81%	0.88%	60.76%	4.02%	2.84%	5.07%	1.42%	8.26%
9.14	体育馆地上防雷工程	35939.83	11530.84	1546.61	3977.03	1878.85	4275.35	2972.2	5313.697886	1485.52	2967.51
		0.01%	32.08%	4.30%	11.07%	5.23%	11.90%	8.27%	14.78%	4.13%	8.26%
9.15	体育馆地下防雷工程	19694.82	5910.84	770.73	2217.09	0	2275.19	1582.11	4531.091043	790.06	1626.18
		0.00%	30.01%	3.91%	11.26%	0.00%	11.55%	8.03%	23.01%	4.01%	8.26%
9.16	体育馆气体灭火工程	16177.04	1759.59	1323.94	34.18	10124.04	474.38	342.16	611.95316	171.08	1335.72
		0.00%	10.88%	8.18%	0.21%	62.58%	2.93%	2.12%	3.78%	1.06%	8.26%
9.17	体育馆抗震支架—暖通部分（地下部分）	15923.24	1983.24	201.81	0	9974.27	549.78	396.69	1304.376948	198.32	1314.76
		0.00%	12.46%	1.27%	0.00%	62.64%	3.45%	2.49%	8.19%	1.25%	8.26%

9.18	体育馆抗震支架--暖通部分（地上部分）	40381.47	6327.48	643.87	0	24160.09	1754.06	1265.63	2263.339596	632.75	3334.25
		0.01%	15.67%	1.59%	0.00%	59.83%	4.34%	3.13%	5.60%	1.57%	8.26%
10	小学部教学楼B栋	25908663.3	5091177.7	13055508.62	659268.74	1505959.62	1155540.18	1143438.17	860361.9696	298649.4	2139247.42
		5.37%	19.65%	50.39%	2.54%	5.81%	4.46%	4.41%	3.32%	1.15%	8.26%
10.1	小学部教学楼B栋桩基础工程	1284480.76	59224.97	853751.86	144288.19	0	32321.11	40686.98	35177.3182	12960.06	106058.04
		0.27%	4.61%	66.47%	11.23%	0.00%	2.52%	3.17%	2.74%	1.01%	8.26%
10.2	小学教学楼B栋土建装饰工程	21615662.2	4446227.75	12100708.94	489740.89	0	959994.72	987310.37	618942.8904	228031.59	1784779.45
		4.48%	20.57%	55.98%	2.27%	0.00%	4.44%	4.57%	2.86%	1.05%	8.26%
10.3	小学部教学楼B栋暖通工程	262058.69	37350.28	11070.68	3923.85	151590.83	10671.26	7852.26	14041.84974	3925.59	21637.87
		0.05%	14.25%	4.22%	1.50%	57.85%	4.07%	3.00%	5.36%	1.50%	8.26%
10.4	小学部教学楼B栋电气工程	1361778.5	235440.64	32980.29	3312.75	764809.52	64707.39	45114.02	80604.25393	22534.04	112440.43
		0.28%	17.29%	2.42%	0.24%	56.16%	4.75%	3.31%	5.92%	1.65%	8.26%
10.5	小学部教学楼B栋弱电工程	320235.57	83327.86	5104.63	2363.24	126220.22	23714.77	16258.65	28945.10904	8092.01	26441.47
		0.07%	26.02%	1.59%	0.74%	39.41%	7.41%	5.08%	9.04%	2.53%	8.26%
10.6	小学部教学楼B栋消防水工程	276536.16	40218.78	4452.04	7057.13	160700.14	12030.79	8894.57	15908.18884	4447.36	22833.26
		0.06%	14.54%	1.61%	2.55%	58.11%	4.35%	3.22%	5.75%	1.61%	8.26%
10.7	小学部教学楼B栋消防电工程	104911.49	29349.63	5748.04	371.77	34331.5	8027.11	5597.58	10023.66614	2802.26	8662.42
		0.02%	27.98%	5.48%	0.35%	32.72%	7.65%	5.34%	9.55%	2.67%	8.26%
10.8	小学部教学楼B栋给排水工程	595753.21	139493.08	39211.47	4251.23	237778.73	37292.3	26931.04	48149.5463	13460.87	49190.63
		0.12%	23.41%	6.58%	0.71%	39.91%	6.26%	4.52%	8.08%	2.26%	8.26%
10.9	小学部教学楼B栋防雷工程	30535	9684.11	1375.52	3959.69	619.26	3770.03	2620.35	4684.310428	1309.56	2521.24
		0.01%	31.71%	4.50%	12.97%	2.03%	12.35%	8.58%	15.34%	4.29%	8.26%
10.1	小学部教学楼B栋抗震支架--消防水、给排水	13787.91	3210.96	326.74	0	6109.72	890.12	642.26	1148.560392	321.1	1138.45
		0.00%	23.29%	2.37%	0.00%	44.31%	6.46%	4.66%	8.33%	2.33%	8.26%
10.11	小学部教学楼B栋抗震支架--智能化	32149.59	5949.72	605.43	0	17377.3	1649.34	1190.07	2128.214844	594.97	2654.55
		0.01%	18.51%	1.88%	0.00%	54.05%	5.13%	3.70%	6.62%	1.85%	8.26%
10.12	小学部教学楼B栋抗震支架--暖通部分	10774.22	1699.92	172.98	0	6422.4	471.24	340.02	608.061384	169.99	889.61
		0.00%	15.78%	1.61%	0.00%	59.61%	4.37%	3.16%	5.64%	1.58%	8.26%
11	变配电工程	7240002.98	332249.42	507761.17	248664.67	5049155.82	117234.48	114702.92	205160.0691	67270.34	597798.41
		1.50%	4.59%	7.01%	3.43%	69.74%	1.62%	1.58%	2.83%	0.93%	8.26%

11.1	变配电工程	5694470.25	284735.7	407102.89	236372.82	3847500.19	99789.4	103039.91	184301.602	61439.07	470185.62
		1.18%	5.00%	7.15%	4.15%	67.57%	1.75%	1.81%	3.24%	1.08%	8.26%
11.2	发电机房电气工程	1545532.73	47513.72	100658.28	12291.85	1201655.63	17445.08	11663.01	20858.4671	5831.27	127612.79
		0.32%	3.07%	6.51%	0.80%	77.75%	1.13%	0.75%	1.35%	0.38%	8.26%
12	安装室外配套工程	18299202.09	1869642.93	2726279.72	498161.48	9639395.78	476271.39	425134.83	807746.5469	225816.78	1510943.29
		3.80%	10.22%	14.90%	2.72%	52.68%	2.60%	2.32%	4.41%	1.23%	8.26%
12.1	室外电气工程	8649214	450182.27	325701.19	72725.05	6612050.86	131151.94	104576.77	186524.339	52145.47	714155.28
		1.79%	5.20%	3.77%	0.84%	76.45%	1.52%	1.21%	2.16%	0.60%	8.26%
12.2	室外照明工程	1117660.47	141456.83	23428.69	34324.62	664231.6	46332.29	35157.36	62877.02467	17578.15	92283.89
		0.23%	12.66%	2.10%	3.07%	59.43%	4.15%	3.15%	5.63%	1.57%	8.26%
12.3	园林给排水工程	1475393.72	254943.65	221832.5	68320.98	533991.68	62972.11	64709.2	114793.3559	32092.08	121821.5
		0.31%	17.28%	15.04%	4.63%	36.19%	4.27%	4.39%	7.78%	2.18%	8.26%
12.4	室外给排水工程	4132821.4	588654.83	1358457.69	199398.85	1074417.27	128775.56	118233.38	252977.7807	70723.45	341242.13
		0.86%	14.24%	32.87%	4.82%	26.00%	3.12%	2.86%	6.12%	1.71%	8.26%
12.5	室外消防水工程	401445.76	42950.06	4546.2	12883.09	259003.46	12211.25	11178.03	19947.55186	5576.62	33146.9
		0.08%	10.70%	1.13%	3.21%	64.52%	3.04%	2.78%	4.97%	1.39%	8.26%
12.6	室外弱电工程	1075257.52	197635.24	359056.23	43575.93	180699.74	46890.25	48237.96	86281.23551	24121.12	88782.73
		0.22%	18.38%	33.39%	4.05%	16.81%	4.36%	4.49%	8.02%	2.24%	8.26%
12.7	园林给排水工程（二期）	315241.66	51015.52	44502.08	11552	128587.34	12465.06	12520.69	22333.17835	6243.55	26029.13
		0.07%	16.18%	14.12%	3.66%	40.79%	3.95%	3.97%	7.08%	1.98%	8.26%
12.8	室外照明工程（二期）	123915.92	11362.25	1105.38	4433.34	82156.76	4241.75	3159.16	5650.082543	1579.56	10231.59
		0.03%	9.17%	0.89%	3.58%	66.30%	3.42%	2.55%	4.56%	1.27%	8.26%
12.9	室外给排水工程（二期）	1008251.64	131442.28	387649.76	50947.62	224257.07	31231.18	27362.28	56361.99848	15756.78	83250.14
		0.21%	13.04%	38.45%	5.05%	22.24%	3.10%	2.71%	5.59%	1.56%	8.26%
13	园建绿化工程	28584379.85	3393993.7	16665550	661944.21	3047466.91	700611.32	798483.91	690333.5711	265776.48	2360178.15
		5.93%	11.87%	58.30%	2.32%	10.66%	2.45%	2.79%	2.42%	0.93%	8.26%
13.1	标识标牌工程	546802.62	32048.64	232806.19	13176.62	200501.01	6163.47	6782.06	7462.1679	2713.52	45148.84
		0.11%	5.86%	42.58%	2.41%	36.67%	1.13%	1.24%	1.36%	0.50%	8.26%
13.2	海绵城市	953820.09	131624.81	581967.57	36164.13	23521.81	24657.79	33567.43	31847.4827	11733.28	78755.79
		0.20%	13.80%	61.01%	3.79%	2.47%	2.59%	3.52%	3.34%	1.23%	8.26%

13.3	绿化工程	3073450.63	319829.27	709243.73	84264.19	1517074.11	52510.85	72691.42	39989.351	23993.61	253771.15
		0.64%	10.41%	23.08%	2.74%	49.36%	1.71%	2.37%	1.30%	0.78%	8.26%
13.4	园建工程	18474770.81	2294513.01	11825172.89	378214.39	768781.44	481177.25	534564.73	487382.3285	179561.91	1525439.79
		3.83%	12.42%	64.01%	2.05%	4.16%	2.60%	2.89%	2.64%	0.97%	8.26%
13.5	标识标牌工程(二期)	77217.28	6961.4	36182.74	740.89	22999.9	1068.84	1154.89	1270.87785	462.14	6375.74
		0.02%	9.02%	46.86%	0.96%	29.79%	1.38%	1.50%	1.65%	0.60%	8.26%
13.6	海绵城市(二期)	315685.16	45074.92	204742.98	2237.13	8192.99	7656.32	9461.28	8956.8736	3299.9	26065.75
		0.07%	14.28%	64.86%	0.71%	2.60%	2.43%	3.00%	2.84%	1.05%	8.26%
13.7	绿化工程(二期)	667377.01	73946.61	157315.67	23273.3	312227.99	12635.21	17491.03	9604.3	5762.58	55104.52
		0.14%	11.08%	23.57%	3.49%	46.78%	1.89%	2.62%	1.44%	0.86%	8.26%
13.8	园建工程(二期)	4475256.25	489995.04	2918118.23	123873.56	194167.66	114741.59	122771.07	103820.1895	38249.54	369516.57
		0.93%	10.95%	65.21%	2.77%	4.34%	2.56%	2.74%	2.32%	0.85%	8.26%

主要工料指标

工料名称	人工(元)	水泥(t)	钢筋(t)	瓷砖(m ²)	预拌砂浆(m ³)	花岗岩(m ²)	预应力管桩(m)	防水卷材(m ²)	中砂(m ³)	商品混凝土(m ³)	砌块(千块)	碎石(m ³)
每100m²工料指标	76215.71	12.16	9.094	198.64	12.07	27.53	50.07	118.71	4.93	85.40	2.70	4.92